

大渡口区钢花小学足球场地草坪改造 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：318,922.39

（大写）：叁拾壹万捌仟玖佰贰拾贰元叁角玖分

其中：安全文明施工费（小写）：6873.15

（大写）：陆仟捌佰柒拾叁元壹角伍分

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	278709.21	
1.1	D市政工程	278709.21	
2	措施项目费	8328.16	
2.1	其中：安全文明施工费	6873.15	
3	其他项目费		
4	规费	2681.37	—
5	税金	29203.65	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		318,922.39	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

项目编码	011605001001	项目名称		原足球场人造草坪拆除					计量单位		m2		综合单价		3.84	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
借JA0228	塑料、橡胶地板拆除	10m2	0.1000	3.12	0.00	0.00	8.5	0.26	3.37	0.11	0	0.00	0.35	0.00	3.84	
合 计				3.12	0.00	0.00	-	0.26	-	0.11	-	0.00	0.35	0.00	3.84	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
维修综合工					工日	0.0271	115.00		128.00		0.35		3.47			
(1) 计价材料																
(2) 其他材料费																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

项目编码	041001001001	项目名称		拆除足球场局部混凝地面					计量单位		m2		综合单价		20.22	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
DG0005	拆除水泥混凝土类路面 人工拆除(厚度)无筋 15cm以内	100m2	0.0100	16.68	0.00	0.00	10.78	1.80	3.55	0.59	0	0.00	1.16	0.00	20.22	
合 计				16.68	0.00	0.00	-	1.80	-	0.59	-	0.00	1.16	0.00	20.22	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
市政综合工					工日	0.1450	115.00		123.00		1.16		17.84			
(1) 计价材料																
(2) 其他材料费																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

第 3 页 共 17 页

项目编码	040101002001	项目名称		挖沟槽土石方					计量单位		m3		综合单价		64. 58
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
DA0023	人工挖沟槽土方 深度(m以内) 2	100m3	0. 0100	50. 32	0. 00	0. 00	10. 78	5. 42	3. 55	1. 79	0	0. 00	7. 04	0. 00	64. 58
合 计				50. 32	0. 00	0. 00	-	5. 42	-	1. 79	-	0. 00	7. 04	0. 00	64. 58
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
土石方综合工					工日	0. 5032	100. 00		114. 00		7. 04		57. 36		
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场草坪改造

第 4 页 共 17 页

项目编码	011201001001	项目名称		排水盲沟一般抹灰				计量单位		m2		综合单价		24.44	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			
DE0882	抹灰 底面	100m2	0.0100	7.20	10.52	0.21	44.85	3.32	19.93	1.48	1.5	0.11	1.59	0.00	24.44
合 计				7.20	10.52	0.21	-	3.32	-	1.48	-	0.11	1.59	0.00	24.44
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
市政综合工					工日	0.0626	115.00		123.00		0.50		7.70		
(1) 计价材料															
水					m3	0.0054	4.42		3.80		0.00		0.02		
干混商品抹灰砂浆M10					t	0.0370	271.84		300.88		1.07		11.13		
防水粉					kg	0.3587	0.68		0.68		0.00		0.24		
(2) 其他材料费															
其他材料费					元	—	—		1.00		—		0.21		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

第 6 页 共 17 页

项目编码	010404001001	项目名称		碎石滤水层					计量单位		m3		综合单价		246.72
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			
借AD0190	滤层 碎石	10m3	0.1000	59.00	103.98	0.00	18.46	10.89	7.7	4.54	1.5	0.88	67.43	0.00	246.72
合 计				59.00	103.98	0.00	-	10.89	-	4.54	-	0.88	67.43	0.00	246.72
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
建筑综合工					工日	0.5130	115.00		130.00		7.70		66.69		
(1) 计价材料															
碎石5~40					t	1.5300	67.96		107.00		59.73		163.71		
(2) 其他材料费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

第 7 页 共 17 页

项目编码	040203007001	项目名称		60厚中粒透水混凝土层					计量单位		m2		综合单价		54.26
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)	1+2+3+5+7+9 +10+11									
借KA0169 + KA0170	现浇透水水泥混凝土 面层 厚度5cm 实际 厚度 (cm) :6	100m2	0.0100	13.64	28.40	1.54	7.08	1.07	4.35	0.66	1.8	0.27	8.88	0.00	54.26
合 计				13.64	28.40	1.54	-	1.07	-	0.66	-	0.27	8.88	0.00	54.26
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
混凝土综合工					工日	0.1186	115.00		128.00		1.54		15.18		
(1) 计价材料															
水					m3	0.0445	4.42		3.80		-0.03		0.17		
泡沫条 Φ8					m	0.3060	0.43		0.43		0.00		0.13		
切割机刀片					片	0.0005	14.00		14.00		0.00		0.01		
水泥52.5					t	0.0230	341.88		469.00		2.92		10.79		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

第 9 页 共 17 页

项目编码	011101001001	项目名称		地面水泥砂浆找平					计量单位		m2		综合单价		24.56
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
借AL0001 换	水泥砂浆找平层 厚度20mm 在砼或硬基 层上 现拌 换为【 水泥砂浆(特细砂) 1 :2】	100m2	0.0100	8.34	5.69	0.55	24.1	2.14	12.92	1.15	1.5	0.13	6.56	0.00	24.56
合 计				8.34	5.69	0.55	-	2.14	-	1.15	-	0.13	6.56	0.00	24.56
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
抹灰综合工					工日	0.0667	125.00		137.00		0.80		9.14		
(1) 计价材料															
水泥32.5R					kg	13.0530	0.31		0.44		1.70		5.74		
特细砂					t	0.0251	63.11		223.00		4.01		5.60		
水					m3	0.0135	4.42		3.80		-0.01		0.05		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

第 10 页 共 17 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

第 11 页 共 17 页

项目编码	040103002003	项目名称		余方弃置（起运1KM）					计量单位		m3		综合单价		12.24	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)	1+2+3+5+7+9 +10+11							
DA0163	机装机械运土 运距1000m以内	1000m3	0.0010	0.40	0.05	7.93	18.4	1.53	7.64	0.64	1.2	0.10	1.58	0.00	12.24	
合 计				0.40	0.05	7.93	-	1.53	-	0.64	-	0.10	1.58	0.00	12.24	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
土石方综合工					工日	0.0040	100.00		114.00		0.06		0.46			
(1) 计价材料																
水					m3	0.0120	4.42		3.80		-0.01		0.05			
(2) 其他材料费																
机上人工					工日	0.0192	120.00		133.00		0.25		2.55			
柴油					kg	0.4480	5.64		8.36		1.22		3.75			
汽油					kg	0.0151	6.75		10.04		0.05		0.15			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

第 12 页 共 17 页

项目编码	040103002002	项目名称		余方弃置（起运29KM）					计量单位		m3		综合单价		82.28	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 （%）	（1+3） ×（4）	费率 （%）	（1+3） ×（6）	费率 （%）	（1+3） ×（8）			1+2+3+5+7+9 +10+11	
DA0164 *29	机装机械运土 每增加1000m 单价*29	1000m3	0.0010	0.00	0.77	55.50	18.4	10.21	7.64	4.24	1.2	0.67	10.89	0.00	82.28	
合 计				0.00	0.77	55.50	-	10.21	-	4.24	-	0.67	10.89	0.00	82.28	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
水					m3	0.1740	4.42		3.80		-0.11		0.66			
(2) 其他材料费																
机上人工					工日	0.1489	120.00		133.00		1.94		19.80			
柴油					kg	2.8123	5.64		8.36		7.65		23.51			
汽油					kg	0.4229	6.75		10.04		1.39		4.25			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

第 13 页 共 17 页

项目编码	040103002001	项目名称		余方弃置处置费					计量单位		m3		综合单价		13
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
补子目1	余方弃置处置费	m3	1.0000	0.00	0.00	0.00	20.6	0.00	10.83	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	13.00
合 计				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	13.00
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

第 14 页 共 17 页

项目编码	040203009002	项目名称		双色人造草坪					计量单位		m2		综合单价		70.26
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
补充主材001@1	人造草坪铺装	m2	1.0000	0.00	0.00	0.00	20.6	0.00	10.83	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	70.26
合 计				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	70.26
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

第 15 页 共 17 页

项目编码	040203009001	项目名称		人造草坪减震垫					计量单位		m2		综合单价		22.94
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1+3)×(4)	6 费率(%)	7 (1+3)×(6)	8 费率(%)	9 (1+3)×(8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9+10+11
补充主材003@1	人造草坪减震垫	m2	1.0000	0.00	0.00	0.00	20.6	0.00	10.83	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	22.94
合 计				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	22.94
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

第 16 页 共 17 页

项目编码	04B001	项目名称		填充石英砂					计量单位		m2		综合单价		10.43
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价									人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			
补充主材002@2	填充石英砂	m2	1.0000	0.00	0.00	0.00	24.1	0.00	12.92	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	10.43
合 计				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	10.43
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

项目编码	04B002	项目名称		TPE环保空心颗粒					计量单位		m2		综合单价		33.78
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
补充主材002@1	TPE环保空心颗粒	m2	1.0000	0.00	0.00	0.00	24.1	0.00	12.92	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	33.78
合 计				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	33.78
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															

施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.53	1388.19			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.43	6873.15			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人	0.27	66.82			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：大渡口区钢花小学足球场地草坪改造

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	2681.37
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		29203.65
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	26074.69
2.2	附加税	增值税	12	3128.96
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				31885.02