

关于大渡口区八桥镇人民政府标识标牌制作需求的补充说明

因工作开展需要，本项目标识标牌数量略有调整，采购服务内容和技术规格及要求以此表为准，其他事项不变。

序号	效果图	部位	数量	项目名称	项目特征及工程内容	规格尺寸 (单位：mm)
一、分单项				导视系统		
1			1	亚光不锈钢宣传栏	1. 304 不锈钢 2.0 厚制作折弯，主柱宽度 0.35 米，带聚碳酸脂透明雨棚；沿指定地点制作安装（需看现场，约 20 米）。 2. 亚克力保护罩，内部 2350mm*1150mmPVC 平板打印画面。 3. 其他：辅料及安全文明施工及相关费用	20000（长）*3500（高）*110（厚）
2			1	室外导视	1. 304 不锈钢 2.0 厚制作折弯 2. 丝印文字 3. 其他：辅料及安全文明施工及相关费用	800*4000*200
3		大楼外部标识	1	国徽	1. 到法定生产厂家定制国徽（项目验收时提供资质证明）； 2. 蜘蛛人+专业美工安装 3. 其他：辅料及安全文明施工及相关费用	600*600

4			1	入口大字(八桥镇公共服务中心)	1. 304 不锈钢激光雕刻, 不锈钢字; 2. 美工安装; 3. 蜘蛛人+专业美工高空安装; 4. 其他: 辅料及安全文明施工及相关费用	9600*1200
5		原有标识牌悬挂	11	入口(党委、政府、人大、纪委、武装部、司法、人民调解等 11 块)	1. 清洗原有标识标牌; 2. 将标牌安装到指定地点。	共 11 块
6			1	超高旗杆	1. 304 不锈钢 3.0 厚旗杆, , 下口直径 24 厘米, 上口 8 厘米 厚度 3.0 mm, 手动升降、吊车吊装。 2. 其他: 相关费用	16m
7				旗杆基座	1. 现浇混凝土基座 2. 制模浇筑 C30 砼 3. 其他满足相关规范要求	规格尺寸:1600*1600*1000
8				石材及防水恢复	1. JS 涂膜防水 2 遍 2. 其他: 满足相关规范要求	
二、分单项				楼层标识-墙面展板		
1			5	15/16/17/18 /19 不锈钢楼层标识	1. 304 不锈钢制作折弯, 2. 丝印文字 3. 其他: 辅料及安全文明施工及相关费用	500*1200*30
2			56	门牌	1. 304 不锈钢定制底层+可更换亚克力板丝印文字 2. 其他: 满足相关规范要求	300*110

3		1F 办事大厅	1	一层 - 八桥服务大厅 (主)	1. 原墙面处理 2. 3M 蓝色烤漆钢化玻璃+20PVC 制作文字+20cm 不锈钢踢脚线 3. 其他: 辅料及安全文明施工及相关费用	12880*3200
4			1	一层 - 八桥服务大厅 (侧面墙)	1. 20PVC 雕刻造型+UV 文字内容 2. PVC 雕刻文字喷漆 3. 其他: 辅料及安全文明施工及相关费用	10400*3520
5			1	吊顶修补	10mmPVC 板基层, 面饰乳胶漆。	80 平方米
6			1	等待条	地贴	5 平方米
7		17F	1	接待墙	1. 原墙面文字拆除处理 2. 20mmPVC+亚克力雕刻制作水晶字 3. 其他: 辅料及安全文明施工及相关费用	350*350mm